



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

FÁCIL CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Comprovante de Ordem de Anexo

relacionados:

Comunique-se, através deste, a emissão da Ordem de Anexo ao Processo com os dados abaixo

Processo nº : 19667 / 2018

Ordem de Anexo nº : 28624 / 2019

Emissão : 05/08/2019

Requerente : AQIA QUIMICA INDUSTRIAL LTDA

Assunto : JUNTADA DE DOCUMENTO()

Guarulhos, 5 de agosto de 2019

São Paulo, 05 de agosto de 2019

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ALIMENTOS

ASSUNTO: Atendimento da exigência comunique-se
Processo: 19667/2018 – Solicitação de LTA-Laudo Técnico de Avaliação

A AQIA Química Industrial Ltda., inscrita no CNPJ nº 01.142.107/0001-37, situada a Rua Rosa Mafei nº 563, cep 07177-110, Bairro Bonsucesso, Município de Guarulhos, em atendimentos as exigências feitas no comunique-se recebido em. 21/05/2018 para o processo supramencionado, vem apresentar os documentos abaixo e esclarece o quanto segue:

Item 1: Atualizar o Projeto de acordo com o que existe no local, especialmente:

- ✓ Folha 02/05 “Produtos reprovados” “segregados”
- ✓ Folha 04/05 – Inserir a nova área de envase de insumos cosméticos

Apresentamos novamente 2 vias do conjunto de plantas, devidamente retificadas juntamente com 2 vias do Memorial de Construção atualizado, pois houve mudança na área de insumos farmacêuticos (salas desativadas) e também na área de produtos reprovados, segregados.

A área de cosméticos foi subtraída da área de estoque/expedição de produtos acabados e devidamente hachurada como outros insumos.

Item2: Apresentar cronograma de obras do setor de sólidos: Segue Cronograma de obras, juntamente com o projeto do sistema de exaustão e ventilação.

Item3: Atender item V05 - instalações hidráulicas devem ser fechadas - situação verificada na sala de sólidos - Este item está contemplado no cronograma de obras acima indicado.

Item 4: Prever ventilação adequada com troca de ar com meio externo, no setor de líquidos. Anexamos proposta de instalação e projeto para verificação do sistema, sendo que o equipamento já foi instalado – Empresa Exaustyair

Item 5: - Atender os itens:

V02 - Prever ventilação adequada no setor de produção, no mínimo, com troca de ar com meio externo - Enviamos em anexo projeto da Empresa Brasfaiber para prover a ventilação adequada dos setores, já instalado.

V04 - Os ralos, canaletas devem ser de tamanhos adequados e projetados de forma a evitar refluxos de líquidos e gás, e mantidos fechados quando não interferir na segurança. – Foram devidamente adequados

V06 - A tubulação hidráulica, elétrica e do sistema de ventilação devem ser embutidas ou protegidas por calhas ou canaletas externas – Foram devidamente adequados


V01 - Nas superfícies interiores (paredes, piso e teto) devem ser revestidas de material liso, impermeável e resistente, livre de juntas e rachaduras, de fácil limpeza, permitindo sanitização e evitando a liberação de partículas. – Foram devidamente adequados

V01 - ELIMINAR FRESTAS ENTRE PAREDE E COBERTURA DO SETOR DE SÓLIDOS. – Foram devidamente adequados

V01 - Prever divisória na antecâmara de entrada e saída de produtos, conforme apresentado em projeto – Foram devidamente adequados

Agradecemos a atenção e ficamos à disposição para qualquer outra informação que se faça necessária.

Cordialmente,



AQIA Industrial Química Ltda